Beneficiar: Comuna Poienarii Burchii, jud Prahova
Executant:
Proiectant: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: Lucrări de reabilitare / reparații la clădirea dispensarului uman din satul Ologeni, comuna Poienarii Burchii - VARIANTA 1 (RECOMANDATĂ)
Obiectul: OB1 LUCRARI DESFACERI
Stadiul fizic: 08D INSTALATII ELECTRICE-DEMONTARI

URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
DEMONTARI INSTALATII ELECTRICE					
1	**RPEA15E1 -** Demontare tub prot ipe Instalatie ingrop sub 16 mm - demontare tub/ canalet IPE-PVC, diam 16mm instalat ingropat sau aparent	**m**	**400.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**RPEA16F1 -** Demontare tevi otel inst cons intre 21/2-3 toli - - demontare tub/ canalet IPE-PVC, diam 21-40 mm instalat ingropat sau aparent	**m**	**200.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**RPED10A1 -** Demontare cablu pina la 4 mmp Instalatie pe dibluri	**m**	**600.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**RPED10B1 -** Demontare cablu pina la 10 mmp instalatie console - circuite forta si coloane	**m**	**100.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**RPEC18A1 -** Demontare loc lampa ingrop. in zid. tenc in incap h<3m	**buc**	**15.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**RPEF20F1 -** Demontare corp iluminat fluorescent*	**buc**	**15.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**RPEC20B1 -** Demontare loc priza ingrop. in zid. tencuieli in incap h>3m	**buc**	**12.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**RPED11A1 -** Demontare accesori cablu sub 35 mmp cutie	**buc**	**250.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**RPEE17A1 -** Demontare aparate unipolare in vederea desfiintarii - intrerupatoare, comutatoare	**buc**	**10.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**RPEG20A1 -** Demontare tablou distrib metalic	**buc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	**RPEG18C1 -** ASIMILAT Revizuire legaturi, curatare contacte la aparate montate pe tablouri pentru curent 100 a - Desfacere legaturi din tablou	**buc**	**150.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	**W1O02A -** Intreruperea si repunerea sub tensiune a les 6-20KV - Scoaterea de sub tensiune a retelei	**buc**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL DEMONTARI INSTALATII ELECTRICE					

TRANSPORTURI					
13	**TRB05A25 -** Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 50M	**tona**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	**TRI1AA01C1 -** Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	**tona**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
15	**TRI1AA08B1 -** Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin aruncare vagon-teren categ.1	**tona**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	**TRA01A50# -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=_____km. $	**tona**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL TRANSPORTURI					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,
S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)