Beneficiar: Comuna Poienarii Burchii, jud Prahova
Executant:
Proiectant: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: Lucrări de reabilitare / reparații la clădirea dispensarului uman din satul Ologeni, comuna Poienarii Burchii - VARIANTA 1 (RECOMANDATĂ)
Obiectul: OB2 LUCRARI STRUCTURA SI INTERVENTII
Stadiul fizic: 01C BUIANDRUGI + REMEDIERI ZIDARIE

URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
REMEDIERE ZIDARIE					
1	**PJ11A1 -** Desfacere tencuieli incl. curatarea fetelor zidariei	**mp**	**30.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**RPCG24XD -** Repararea fisurilor in zidarie prin injectarea cu mortar de cim.si aracet in zidarie de 2 caramizi	**m**	**50.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL REMEDIERE ZIDARIE					
REMEDIERI LOCALE - PEREȚI DIN ZIDĂRIE					
3	**RMAE02A -** Injectare cu pasta var+nisip fisuri si crapat. cu desch. > 2 MM la ziduri,arce,bolti din caramida - PERETI DIN ZIDARIE	**m**	**50.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**RPCB20A% -** Chituirea cu rasini epoxid. a fisurilor cu desch.<0,5 CM, in elem. B.a. injectate la consolidari _PERETI DIN ZIDĂRIE	**m**	**50.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL REMEDIERI LOCALE - PEREȚI DIN ZIDĂRIE					
BUIANDRUGI					
5	**CZ0301E1 -** Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ;	**kg**	**200.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
6	**CC01A1 -** Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	**kg**	**200.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	***6433780** - Armatura in prefabr beton PC 52 peste 10 MM barem*	*kg*	*200.00*		
7	**CB02A1 -** Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	**mp**	**20.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**CA02H* -** Prepararea cu betoniera, pe santier, a betonului clasa C20/25 (Bc25) - B330	**mc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	***2828** - Vagonet automalaxor pt beton vam-5;5MC*	*ora*	*0.65*		
9	**CA01B1 -** Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	**mc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	***2100969** - Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*2.02*		
TOTAL BUIANDRUGI					

TRANSPORTURI					
10	**TRI1AA08F1 -** Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	**tona**	**24.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=_____ km.	**tona**	**24.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL TRANSPORTURI					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,
S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.