Beneficiar: Comuna Poienarii Burchii, jud Prahova
Executant:
Proiectant: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: Lucrări de reabilitare / reparații la clădirea dispensarului uman din satul Ologeni, comuna Poienarii Burchii - VARIANTA 1 (RECOMANDATĂ)
Obiectul: OB2 LUCRARI STRUCTURA SI INTERVENTII
Stadiul fizic: 03C TROTUAR DE PROTECTIE_TREPTE_RAMPE

URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
TROTUAR, RAMPE EXTERIOARE, TREPTE					
1	**IFB09B2 -** Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din balast	**mp**	**85.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**CA02H* -** Prepararea cu betoniera, pe santier, a betonului clasa C20/25 (Bc25) - B330 - TROTUAR SI RAMPE EXTERIOARE	**mc**	**28.40**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	***2828** - Vagonet automalaxor pt beton vam-5;5MC*	*ora*	*9.23*		
3	**CA01B1 -** Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin - TROTUAR SI RAMPE EXTERIOARE	**mc**	**28.40**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	***2100969** - Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*28.63*		
4	**TE06C1 -** Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	**mp**	**85.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL TROTUAR, RAMPE EXTERIOARE, TREPTE					
5	**IZF20B -** Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sarma zincata) D= MM, lipit cu mastic de bitum	**m**	**49.40**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	***2608337** - Snur vata min.impl.sarma zincata D=30MM S5838/8*	*m*	*50.39*		
TRANSPORTURI					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
6	**TRI1AA08F1 -** Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	**tona**	**140.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=_____ km.	**tona**	**140.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL TRANSPORTURI					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,
S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)