Beneficiar: Comuna Poienarii Burchii, jud Prahova
Executant:
Proiectant: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: Lucrări de reabilitare / reparații la clădirea dispensarului uman din satul Ologeni, comuna Poienarii Burchii - VARIANTA 1 (RECOMANDATĂ)
Obiectul: OB7 INSTALATII TERMO-VENTILATII, GAZE
Stadiul fizic: IT_IV_02 INSTALATII VENTILARE - CLIMATIZARE

URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**VC01B1 -** ASIMILAT Montarea recuperator de caldura	**buc**	**3.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**VC17A1 -** ASIMILAT Montare AC unitate exterioara	**buc**	**4.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**VC01A1 -** ASIMILAT Montare AC unitate interioara	**buc**	**4.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**VB36B1 -** ASIMILAT Ventilator grup sanitar	**buc**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	***598913*** *- Ventilator baie - Φ100 - 72 m3/h*	*buc*	*1.00*		
5	**FE03B2 -** Teava din cupru cu d exterioare si gros. peretelui 12x1 mm	**m**	**10.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**FE03C3 -** Teava din cupru 18x1 mm	**m**	**10.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**SA13C1 -** Teava pvc neplastifiata tip G montare la locuinte+social cult. in coloane D=32 MM	**m**	**10.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**IZH01A -** Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diametrul de pana la 1 tol, inclusiv	**m**	**20.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**FI02A1 -** Proba pneumatica a conductelor si armaturilor pen-tru amoniac cu diametrul nominal 5-30	**m**	**40.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**FI14A3 -** Vacuumarea si umplerea instal cu agent frigorific:freon 12	**tona**	**0.06**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	**RPCU08D1 -** Strapungeri in zidarie de caramida ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de 2 caramizi si sectiunea strapungerii de 50-400cmp	**buc**	**4.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	**TRA01A10 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $	**tona**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	**TRB05A15 -** Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 50M	**tona**	**1.50**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	**TRB05B15 -** Transportul materialelor prin purtat direct,materiale comode peste 25 Kg distanta 50M	**tona**	**0.50**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,
S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.