Beneficiar: Comuna Poienarii Burchii, jud Prahova
Executant:
Proiectant: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: Lucrări de reabilitare / reparații la clădirea dispensarului uman din satul Ologeni, comuna Poienarii Burchii - VARIANTA 1 (RECOMANDATĂ)
Obiectul: OB8 LUCRARI FINISAJE INTERIOR + COMPARIMENTARI
Stadiul fizic: 01F REABILITARE PARDOSELI INTERIOARE

URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
PARDOSELI GRESIE CERAMICA					
1	**CG01A04> -** Strat suport pentru pardoseli, sapa autonivelanta	**mp**	**80.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**IZA15A* -** Hidroizolarea cu hidroizolatie minerala flexibila cu grosimea stratului de 2mm, impotriva umiditatii, infiltratiilor de apa fara presiune - GRUP SANITAR P10, P11, SPATII DEPOZITARE P05, P06, CABINET MEDIC (P07), SALA CONSULTAȚIE (P02)	**mp**	**40.40**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**CE25A# -** ASIMILAT Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi chituri sau masticuri polimerice - ETANSAREA HIDROIZOLATIEI CU BENZI DE ETANSARE PE CONTURUL SPATIILOR ȘI LA STRĂPUNGERILE SIFOANELOR DE PARDOSEALĂ, COLOANELOR DE INSTALAȚII ȘI ALTE STRĂPUNGERI ÎN PARDOSELI	**m**	**57.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	***Banda-Etansare-hidro_interior*** *- Banda de etanșare a hidroizolației flexibile aplicată la interior, tip Ceresit CL152, cu tesatura din poliester și cauciuc, lățime 120mm*	*ml*	*57.00*		
4	**CG12A1 -** Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T - SE VOR PROCURA DIN ACELAȘI TIP CU PARDOSELILE CERAMICE. H plinte ceramice = 10 cm.	**m**	**91.55**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	***Plinte-ceramice-10x60cm*** *- Plinte ceramice profil 10x60cm, format rectangular la aceeași culoare/ textură cu pardoseala ceramică*	*m*	*93.38*		
5	**CG11A1 -** Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu - Pardoseală antiderapantă ceramică, clasa R11. Culori propuse: Alb/ beige/ crem. Montaj fără rosturi.	**mp**	**80.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5.1	***Placaj_ceramic_pard_R11_beige_01*** *- Placaj ceramic pentru pardoseli, antiderapantă, clasă R11. Culoare: beige/ crem/ textură lemn sau piatră naturală. Clasa de trafic intens. Calitatea I. Dimensiune 15 x 90 cm, grosime 10 mm.*	*mp*	*82.40*		
6	**RPIZC25C -** ASIMILAT - Montare si demontare protectie pardoseli din folii de polietilena - pentru protejarea lucrărilor executate	**MP**	**80.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	***6716649*** *- Folie polietilena 0,2 MM*	*kg*	*1.04*		
TOTAL PARDOSELI GRESIE CERAMICA					
TRANSPORTURI					
7	**TRB01A15 -** Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $	**tona**	**7.80**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**TRI1AC13E1 -** Descarcare materiale GR.C-ambalate,10-50 Kg deplas.prin purtare pina la 10M,asez..auto-rampa,teren ctg	**tona**	**7.80**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**TRA01A10P -** Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $	**tona**	**7.80**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL TRANSPORTURI					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,
S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.