Beneficiar: Comuna Poienarii Burchii, jud Prahova
Executant:
Proiectant: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: Lucrări de reabilitare / reparații la clădirea dispensarului uman din satul Ologeni, comuna Poienarii Burchii - VARIANTA 1 (RECOMANDATĂ)
Obiectul: OB8 LUCRARI FINISAJE INTERIOR + COMPARIMENTARI
Stadiul fizic: 02F REFACERE FINISAJE LA PERETI INTERIORI SI TAVANE

URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
REFACERE FINISAJ PERETI EXISTENTI					
REFACERE TENCUIELI, RECTIFICARE TENCUIELI					
1	**CF01A1 -** Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre; - REFACERE TENCUIELI LA PERETII INTERIORI PE 50% DIN SUPRAFATA, ÎN ZONE ÎN CARE SUNT NECESARE DECOPERTĂRI PENTRU REMEDIERI LA PEREȚII DIN ZIDĂRIE	**mp**	**143.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	***2101121*** *- Mortar de zidarie M 10 nisip S1030*	*mc*	*2.57*		
2	**RPCJ04D-1# -** Reparare tencuieli interioare 2CM,drisc pe zid,cu M 100-T pentru sprit,M 25-T pentru grund,M 10(ips var)pentru tinci(ref tot (corectie) - RECTIFICARE TENCUIELI	**mp**	**20.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL REFACERE TENCUIELI, RECTIFICARE TENCUIELI					
GLET, AMORSA, ZUGRAVELI - PERETI EXISTENTI					
3	**RPCJ18A# -** Finisaj cu glet,pe tencuieli interioare drisc,3 mm gros. ,cu pasta ipsos,la pereti si stalpi	**MP**	**243.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**CL08A01> -** Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	**mp**	**243.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**CN11A01> -** Zugraveli la interior si exterior execut manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite	**mp**	**243.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5.1	***6104356*** *- Vopsea lavabila casati bastamuffa antimucegai*	*l*	*97.20*		
TOTAL GLET, AMORSA, ZUGRAVELI - PERETI EXISTENTI					

PLACARE CERAMICA - PERETI EXISTENTI					
6	**IZA15A* -** Hidroizolarea cu hidroizolatie minerala flexibila cu grosimea stratului de 2mm, impotriva umiditatii, infiltratiilor de apa fara presiune - SPAȚII PARTER: P06a, P06b, P12, P17a, P17b, P17c, P18, P19 - perete comun cu grupuri sanitare, SPAȚII ETAJ 1: E106, E107, E117a, E117b, SPATII ETAJ 2: E206, E207	**mp**	**42.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	**CE25A# -** ASIMILAT Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi chituri sau masticuri polimerice - ETANSAREA HIDROIZOLATIEI CU BENZI DE ETANSARE LA SCHIMBARE DE DIRECȚIE, GOLURI, STRĂPUNGERI CONDUCTE ȘI ȚEVI LA SPAȚIILE HIDROIOZOLATE CU HIDROIZOLAȚIE FLEXIBILĂ	**m**	**48.40**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	***Banda-Etansare-hidro_interior*** *- Banda de etanșare a hidroizolației flexibile aplicată la interior, tip Ceresit CL152, cu tesatura din poliester și cauciuc, lățime 120mm*	*ml*	*48.40*		
8	**CI01A01^ -** Placare ceramica cu faianta, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 11 Plus cu polimer 1000 x	**mp**	**42.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	***2401777*** *- Faianta alba decor monoc M.dr. 150X150X5,5 C. 1 S233*	*mp*	*44.10*		
8.2	***2031*** *- Malaxor pt.mortar 200 L*	*ora*	*8.40*		
9	**CL07A01> -** ASIMILAT - Montare profil inchidere inox la partea superioară a placajului ceramic	**m**	**48.40**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.0	***Profil_inox_01*** *- Profil de închidere placaj ceramic la partea superioară, din inox*	*m*	*48.40*		
TOTAL PLACARE CERAMICA - PERETI EXISTENTI					

TOTAL REFACERE FINISAJ PERETI EXISTENTI	

REFACERE FINISAJ TAVANE					
10	**CF23C01* -** Glet pentru interior aplicat pe suprafete din gips-carton	**mp**	**76.90**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	***1124*** *- Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 1 schimb*	*ora*	*0.77*		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
11	**CL08A01> -** Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	**mp**	**76.90**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	**CN11A01> -** Zugraveli la interior si exterior executat manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite - VOPSITORII LAVABILE ANTIMICROBIENE, CULOARE RAL 9001 (alb)	**mp**	**76.90**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	***6104356*** *- Vopsea lavabila casati bastamuffa antimucegai*	*l*	*30.76*		
TOTAL REFACERE FINISAJ TAVANE					

TRANSPORTURI					
13	**TRB01A15 -** Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $	**tona**	**13.50**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	**TRI1AC13E1 -** Descarcare materiale GR.C-ambalate,10-50 Kg deplas.prin purtare pina la 10M,asez..auto-rampa,teren ctg	**tona**	**13.50**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=_____km.	**tona**	**13.50**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL TRANSPORTURI					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,
S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.