Beneficiar: Comuna Poienarii Burchii, jud Prahova
Executant:
Proiectant: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: Lucrări de reabilitare / reparații la clădirea dispensarului uman din satul Ologeni, comuna Poienarii Burchii - VARIANTA 1 (RECOMANDATĂ)
Obiectul: OB8 LUCRARI FINISAJE INTERIOR + COMPARIMENTARI
Stadiul fizic: 03F ÎNLOCUIRE A TÂMPLĂRIILOR INTERIOARE

URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
REPARATII TENCUIELI IN JURUL GOLURILOR - UȘI INTERIOARE					
1	**RPCJ13B1 -** Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti intre 15-25 CM latime - REPARAȚII LOCALE ȘPALEȚI ZIDĂRIE FERESTRE	**m**	**30.30**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**CF01A1 -** Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre; - IN JURUL TOCURILOR DE UȘI INTERIOARE	**mp**	**12.20**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	***2101121*** *- Mortar de zidarie M 10 nisip S1030*	*mc*	*0.22*		
3	**CL07A01> -** Montare coltare, din pvc sau aluminiu	**m**	**60.60**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	***3504942*** *- Cornier aripi eg.tr. rece S7836 40X 40X 5 OL 37-1N*	*m*	*60.60*		
TOTAL REPARATII TENCUIELI IN JURUL GOLURILOR - UȘI INTERIOARE					
TAMPLARII INTERIOARE DIN PVC- UȘI					
4	**CK09A01> -** Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	**mp**	**15.60**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**TRB22D3B -** Manipulat materiale si elemente prefabricate cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 0,501-1,000	**tona**	**3.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
6	**RPIZC25C -** ASIMILAT - Montare si demontare protectie din folii de polietilena - pentru protejarea lucrărilor executate	**MP**	**15.60**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	***6716649*** *- Folie polietilena 0,2 MM*	*kg*	*0.20*		
TOTAL TAMPLARII INTERIOARE DIN PVC- UȘI					

TRANSPORTURI					
7	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**4.50**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**TRB22D3E -** Manipulat materiale si elemente prefabricate cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 3,001-4,000	**tona**	**4.50**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL TRANSPORTURI					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,
S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.