Beneficiar: Comuna Poienarii Burchii, jud Prahova
Executant:
Proiectant: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: Lucrări de reabilitare / reparații la clădirea dispensarului uman din satul Ologeni, comuna Poienarii Burchii - VARIANTA 1 (RECOMANDATĂ)
Obiectul: OB9 SISTEMATIZARE, AMENAJARE TEREN, REPARATII IMPREJMUIRE
Stadiul fizic: S_02 REPARATII IMPREJMUIRE

URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
REABILITARE IMPREJMUIRE - STRUCTURA					
1	**RPCB15A1 -** Injectarea fisurilor pina la 3MM deschidere cu rasini epoxidice pe adincime 15CM in diafragme _ SUPRAFATA REPARATII LOCALE SOCLU	**m**	**20.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**RPCB11A+ -** Buciardarea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	**MP**	**15.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**PK20A1 -** Curatarea cu peria de sarma,spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a supr. de beton. demola	**mp**	**15.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**RPCJ17A+ -** Reparare suprafete de beton cu mortare de rezistenta, un strat de 2 CM grosime - ASIMILAT	**MP**	**15.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**RPCK03A03^ -** Reparatii cu mortar epoxidic pentru repararea suprafetelor din beton - SOCLU BETON	**mp**	**10.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL REABILITARE IMPREJMUIRE - STRUCTURA					
6	**CN21A# -** Vopsitorii la balustrade,grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in doua straturi	**mp**	**90.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
6.1	***6102033*** *- Chit epoxidic latapoxy SP100 gri/negru set 2*	*kg*	*2.70*		
6.2	***6103610*** *- Vopsea neagra V.901-2 ntr 90-80*	*kg*	*10.80*		
TRANSPORTURI					
7	**TRB05C1E# -** Transportul materialelor prin purtare directa si rostogolire pe distanta de 50 M	**TONE**	**2.40**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**TRI1AA08F1 -** Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	**tona**	**2.40**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**TRA01A50 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=_____km. $	**tona**	**2.40**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**TRI1AA08F1 -** Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	**tona**	**2.40**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL TRANSPORTURI					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,
S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.