Beneficiar: Comuna Poienarii Burchii, jud Prahova
Executant:
Proiectant: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.
Obiectivul: Lucrări de reabilitare / reparații la clădirea dispensarului uman din satul Ologeni, comuna Poienarii Burchii - VARIANTA 1 (RECOMANDATĂ)
Obiectul: OB9 SISTEMATIZARE, AMENAJARE TEREN, REPARATII IMPREJMUIRE
Stadiul fizic: S_03 PLACARE TREPTE ACCES

URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
PLACARE TREPTE CU PIATRA NATURALA					
1	**CG12A01^ -** Placare cu piatra naturala, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 11 Plus cu polimer 1000 x - PLACARE TREPTE, CONTRATREPTE SI PODESTE SCĂRI EXTERIOARE	**mp**	**5.10**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	***8000350*** *- Trepte din granit*	*m*	*5.10*		
1.2	***2030*** *- Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L*	*ora*	*1.40*		
2	**CG12A1 -** Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T	**m**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	***Plinte-granit-01*** *- Plinte din granit fiamat culoare gri. H=10cm, grosime 1,5cm*	*m*	*2.04*		
3	**CI02A1 -** Finisaje speciale la pereti cu placaj din marmura, travertin sau piatra cu placi straifuri cu grosimea de pana la 5 cm - ASIMILAT - Debitare plăci piatra la dimensiuni	**mp**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**IZA12A -** ASIMILAT - Degresare suprafețe piatră - trepte, podeste	**mp**	**5.10**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**CN59C02* -** Vopsitorii la exterior cu vopsele pe baza de silicat, aplicate cu trafaletul, pe suprafete cu absorbtie ridicata - ASIMILAT - APLICARE SOLUTIE DE IMPERMEABILIZARE - TREPTE, CONTRATREPTE, PODESTE	**mp**	**5.10**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	***IMPERMEABILIZANT_TIP_SEAL*** *- Impermeabilizant piatra naturala tip SEAL*	*l*	*1.53*		
TOTAL PLACARE TREPTE CU PIATRA NATURALA					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
TRANSPORTURI					
6	**TRB05A25 -** Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 50M	**tona**	**0.25**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	**TRI1AA01C1 -** Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	**tona**	**0.25**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**TRI1AA08B1 -** Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin aruncare vagon-teren categ.1	**tona**	**0.25**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**TRA01A50 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	**tona**	**0.25**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL TRANSPORTURI					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,
S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.